

**DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS**  
**Pesquisa de Preços Nº 000091/2024**

**PESQUISA DE MERCADO**

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
1		00005164	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm		M <sup>2</sup>	79,38		
2		00003879	BARRACAO EM CHAPA COMPENSADA 12MM E PONT. 8X8CM, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz		M <sup>2</sup>	20		
3		00003531	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE		M <sup>3</sup>	71,4		
4		00005479	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZACAO 1 VEZ (INCLUINDO O MATERIAL CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)		M <sup>2</sup>	219,39		
5		00003159	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)		M <sup>3</sup>	29,2		
6		00005060	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		M <sup>3</sup>	2,07		
7		00003584	LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M <sup>2</sup> POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM		M <sup>2</sup>	240		
8		00004169	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)		M <sup>2</sup>	60		
9		00003872	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA		M <sup>2</sup>	52		
10		00003878	PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2,0 X 4,0 M, PADRAO DER-ES		M <sup>2</sup>	8		
11		00005162	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM		M <sup>3</sup>	59,4		

(\*) Primeiro ítem encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.