

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - 01

DATA BASE DA PLANILHA: MARÇO/24

SERVIÇO: MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER ENVOLTO DE DRENO COM TUBO PEAD SOBRE COLCHAO DE BRITA, PARA ATRAS DO MURO									
CÓD.	ORGÃO	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			UNIDADE: m		
				QUANT	PROD	IMPR	VI Hr.Prod	VI Hr. Imp	Custo Horário
									0
(A) TOTAL									R\$ -
CÓD.	ORGÃO	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UNIDADE	QUANTIDADE	SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO		
010139	DER-ES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	1,0000	22,74		22,74		
010101	DER-ES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	1,0000	16,88		16,88		
(B) TOTAL									R\$ 39,62
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)									R\$ 1,98
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									R\$ 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									R\$ 41,60
CÓD.	ORGÃO	MATERIAIS	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO		
24029	DER-ES	MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	m²	1,0000	8,31		8,31		
68509	DER-ES	TUBO DRENO CORRUGADO, PERFURADO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NBR 15073 / DNIT 093/2006 - DIAM. 100MM (4") (LABOR)	M	1,00	17,31		17,31		
20517	DER-ES	BRITA 1 (LABOR)	M3	0,30	158,00		47,40		
(F) TOTAL									R\$ 73,02
CÓD.	ORGÃO	SERVIÇOS	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO		
(G) TOTAL									R\$ -
CÓD.	ORGÃO	TRANSPORTE	UNIDADE	D.M.T. XP	D.M.T. XR	CONSUMO (t)	CUSTO TOTAL		
							FÓRMULA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO
(H) TOTAL									R\$ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H)									R\$ 114,62
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									R\$ 114,62