

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - 02

DATA BASE DA PLANILHA: MARÇO/24

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de malha soldada CA-60, Q-138, diametro 4.2, espaçamento 10x10										
CÓD.	ORGÃO	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL			UNIDADE: m²
				QUANT	PROD	IMPR	VI Hr.Prod	VI Hr. Imp	Custo Horário	
										0
(A) TOTAL										R\$ -
CÓD.	ORGÃO	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UNIDADE	QUANTIDADE			SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO	
010139	DER-ES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	1,0000			22,74		22,74	
010146	DER-ES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	1,0000			16,88		16,88	
(B) TOTAL										R\$ 39,62
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)										R\$ 1,98
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE										1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)										R\$ 41,60
CÓD.	ORGÃO	MATERIAIS	UNIDADE	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO	
7155	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,2000			23,08		27,70	
(F) TOTAL										R\$ 27,70
CÓD.	ORGÃO	SERVIÇOS	UNIDADE	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO	
									R\$ -	
(G) TOTAL										R\$ -
CÓD.	ORGÃO	TRANSPORTE	UNIDADE	D.M.T. XP	D.M.T. XR	CONSUMO (t)	CUSTO TOTAL		CUSTO	
							FÓRMULA	CUSTO UNITÁRIO	0,00	
(H) TOTAL										R\$ -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H)										R\$ 69,30
CUSTO UNITÁRIO TOTAL										R\$ 69,30