


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA								
COMPOSIÇÃO 01								
Local:	Loteamento Mirante dos Pontões							
Base:	DER Janeiro/2024 BDI 0,00%, LEIS SOCIAIS 157,27%							
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-01)								
TABELA	TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER-FEVEREIRO/2023 (LS=157,27% BDI=0,00%)							
CÓDIGO	COMP-01							
DESCRIÇÃO	VIGA DE TRAVAMENTO / RESPALDO DE ALVENARIA COMPOSTA DE 1 FIADA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CALHA 9X19X19, CHEIOS DE CONCRETO 20 Mpa, INCL. ARMAÇÃO C/ 2 BARRAS DE FERRO CORRIDOS DIAM. 8.0 mm, CONFORME PROJETO							
UNIDADE	M							
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
PEDREIRO	H	10139	0,2530	1	8,84	0	22,74	5,75
SERVENTE	H	10146	0,1260	1	6,56	0	16,88	2,13
							Sub-Total	7,88
Materiais								
CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UND	658 SINAPI INSUMO	5,34	1	1,83	0	1,74	9,29
							Sub-Total	9,29
Serviços								
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M³	87294 SINAPI	0,0014	1	512,21	0	512,21	0,72
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	UND	40324	0,0114	1	833,48	0	833,48	9,50
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92917 SINAPI	0,79	1	17,71	0	17,71	13,99
							Sub-Total	24,21
RESUMO :								
Discriminação	Taxa (%)	Valores						
Mão-de-Obra (A)	157,27%	7,88						
Materiais (B)		9,29						
Equipamentos (C)		0,00						
Produção da Equipe (D)		1,00						
Serviços (F)		24,21						
Custo Horário Total [(A)+(C)]		7,88						
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		7,88						
Custo Direto Total [(B)+(E)+(F)]		41,38						
Custo Unitário (sem BDI)		R\$41,38						
Observações:								
1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a TABELA CUSTOS REFERENCIAIS DER-Janeiro/2024. (LS=157,27% BDI=0,00%) e a TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS SINAPI PREÇOS DE INSUMOS Janeiro/2024.								
2. Foi utilizado como referência o serviço N° 93205 "CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA" da tabela do SINAPI de Janeiro/2024.								

Thales Roberto Marino Crea:ES-053604/D
ENGENHEIRO CIVIL