

ITENS PARA PEDIR ACERVOS

Descrição:	Execução dos serviços de revestimento primário com Revsol de leito natural (Estaca 0 a estaca 123+14,40)
Trecho:	Comunidade São João de Água Branca
Extensão:	2,4km

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.3	40754	DER-ES	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m , INCLUSO LABORATÓRIO DE ANALISE PARA CONTROLE TECNOLÓGICO	m ²	9897,00
2.1	41100	DER-ES	Base de escória/solo na proporção 75:25, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória, INCLUSO EQUIPE GEOTECNICA	m ³	1299,00
3.9	40660	DER-ES	Meio fio de concreto, inclusive caiação	m	1100,00