

**DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS**  
**Pesquisa de Preços Nº 000025/2025**

**PESQUISA DE MERCADO**

<i>Ítem(*)</i>	<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
1		00006112	ADICIONAL DE CONCRETAGEM DE CIMENTO PARA PORTES concretagem de cimento para postes. esta atividade inclui a previsão pela empreiteira do concreto necessario para a execução da base para os postes com base em concreto. - fornecimento de materias e mão de obra especializada - colocação da moldagem e enchimento com concreto - completado o secado se retira a moldagem - limpeza da zona de trabalho retirando os materiais sobrantes - inclui concreto, armaduras de aço ou qualquer outro material necessario.		UN	13		
2		00006114	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA SECUNDARIA BT esta atividade considera a instalação de estrutura secundaria em rede BT. inclui a instalação de isoladores, armação, enganches, e afastadores ou outros elementos de amarração. - fornecimento de materiais e mão de obra especializada. - retirada e transporte do material indicado até o local do trabalho.		UN	13		
3		00006115	INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFASICO padrão de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000 w - 220/127 v, exclusive mureta de alvenaria; as principais ações são; fornecimento de materias e mão de obra especializada. - subir e instalar cabos, fixadores, eletrodutos conforme determina a norma da distribuidora; - conectar na BT - instalação e interligação ao aterramento; - isolar buchas secundarias dos transformadores;		UN	1		



4	00006113	<p>INSTALAÇÃO DE POSTES BT as principais ações são: fornecimento de materiais e mão de obra especializada e equipamentos necessários.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- retirada e transporte de material indicado até o local de trabalho.</li><li>- escavação em qualquer terreno.</li><li>- instalação de postes.</li><li>- aprumar ou verticalizar o poste.</li><li>- compactação do terreno.</li><li>- enchimento da escavação se for necessário.</li><li>- reparação da calçada de acordo com a condição encontrado e eliminação do detrito no mesmo dia de execução do trabalho.</li><li>- reparação da calçada de acordo encontrado e eliminação da desmontagem (resíduos, escombros, materiais de sobra) no mesmo dia de execução do trabalho.</li><li>- retiro e disposição dos escombros acorde a normativa da distribuidora.</li></ul>	UN	13		
5	00006111	<p>INSTALAÇÃO DE REDE BT- CABO MULTIPLEXADO I- rede BT multiplex 120 mm as principais ações são: fornecimento de materiais e mão de obra especializada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- instalação de todos os cabos de um circuito multiplex</li><li>- a extensão do vão compreende tensionamento, nivelamento, ancoragem, amarras e conexões necessárias.</li></ul>	M	95		
6	00006110	<p>INSTALAÇÃO DE REDE BT-CABO MULTIPLEXADO as principais ações são: fornecimento de materiais e mão de obra especializada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- instalação de todos os cabos de um circuito multiplex</li><li>-a extensão do vão compriende tensionamento, nivelamento, ancoragem, amarras e conexões necessárias</li></ul>	M	370		

(\*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.